

熊本県立大学テニスコート人工芝修繕工事

設計書

履行場所 熊本市東区月出三丁目1番100号

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	熊本県立大学テニスコート人工芝修繕工事						
I	直接工事						
1)	人工芝撤去・処分、人工芝張り		1.0	式			
	直接工事	計					
II	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	共通費	計					
	工事費	合計					
III	消費税相当額		10.0	%			
		総合計					

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	人工芝撤去・処分						
	土木一般世話役		2.9	人			
	特殊作業員		17.7	人			
	普通作業員		23.7	人			
	運搬費	既存人工芝厚 平均t=15mm	17.8	m ³			
	処分費	15kg/m ²	17,790.0	kg			
	施工機械損料	フォークリフト他	1.0	式			
	小 計						

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	人工芝張り						
	人工芝 耐候性ポリエチレン t=19mm	セーフティターフ SWT-20W 織度6600dtex 厚さ120 μ m以上	1,186.0	m ²			ロス含む 全面透水型（孔あけ不可）
	目砂	特殊調整珪砂	32,022.0	kg			
	ジョイントテープ	PVC(PET基材) W300	427.0	m ²			
	接着剤	耐候性ウレタン系	89.0	kg			
	土木一般世話役		5.9	人			
	特殊作業員		11.8	人			
	普通作業員		15.4	人			
	機械器具損料	サンドスプレッター等	1.0	式			
	小 計						